



INSTALLASJON

Standard montering (inntil 4 m rør og kanal) <i>Inkluderer rør, kanal og signalkabel inntil 4 meter, boring i normal trevegg og avtalt plassering. Strømtilførsel, kjøring og avvik prises separat.</i>	7 490,-
Demontering av gammel varmpumpe inkl. gasstømming	1 990,-
Bomtut / avbrutt installasjon	1 600,-
Timepris arbeid	1 150,-

BORING OG GJENNOMFØRING

Enkel murboring (mur, leca, lettbetong, tømmervegg o.l.)	990,-
Kjerneboring (betong, teglstein o.l.) <i>Ca. 1 000-4 000,- avhengig av murtykkelse og tidsforbruk. Krever vannpunkt utendørs med standard Gardena-kobling. Maks murtykkelse ca. 400-450 mm.</i>	Pris på forespørsel
Trollflex rørgjennomføring <i>Leveres til byggherre for innbygging i vegg før ferdigstillelse.</i>	800,-

RØROPPLÈGG OG KABLER

Ekstra rør og signal-/strømkabel, per meter	650,-
Tilslutningskabel 3 meter	295,-
Tilslutningskabel 7 meter	495,-
Tilslutningskabel 10 meter	790,-
Signalkabel skjøt <i>Brukes ved forlengelse av rørstrekket ute, f.eks. ved flytting av utedel.</i>	300,-
Gassrør skjøt 1/4-3/8 komplett m/rørisolasjon <i>Brukes ved forlengelse av rørstrekket ute, f.eks. ved flytting av utedel.</i>	550,-
Blindehylser 1/4-3/8 <i>Brukes ved demontering av utedel med gass, der utedelen blir stående.</i>	300,-

PVC OG PLASTKANALER

PVC kanaler, per meter	300,-
PVC 90° bend	180,-
PVC vegglokk	150,-
PVC flexrør 600 mm <i>Brukes der standard kanal ikke kan monteres, f.eks. ved overgang eller trang passasje.</i>	300,-



FESTEMATERIELL OG KONSOLL

4 stk. standard gummidempere	500,-
Murbraketter, 2 stk. vinkler (kun mur)	700,-
4 stk. fjærdempere <i>Anbefales ved montering på trevegg. Beste resultat oppnås sammen med dempet veggstativ.</i>	990,-
Dempet veggstativ	750,-
Dempet veggbrakett med fjærer for trevegg	1 750,-
Markkonsoll	1 870,-
Spesialbrakett for lav murvegg	990,-
4 stk. steinheller til bakkestativ <i>Gir stabilt og plant underlag på ujevnt eller sviktende jorddekke.</i>	990,-

VARMEPUMPETAK

Varmepumpetak hvit eller sort	1 990,-
Montering av varmpumpetak <i>Taket kan også leveres separat. Ta kontakt for bestilling.</i>	På timepris

DRYPPANNE

Dryppanne komplett kit inkl. varmekabel og termostat <i>Custom bygget med 32 mm PVC-rør og bend. Montering og eventuell ekstra varmekabel prises separat.</i>	3 990,-
Ekstra varmekabel m/termostat 1,5 m 75W	Pris på forespørsel

VARMEPUMPEHUS

VPS90 hvit, lakkert metall med servicedør	3 990,-
VPS90-K sort, lakkert metall med servicedør	4 290,-
Montering av varmpumpehus <i>Tidsbruk avhenger av vegg, underlag og nødvendig tilpasning.</i>	På timepris

KJØLEMEDIUM OG KJØRING

Ekstra kjølemedium R32, per gram	6,-
Ekstra kjølemedium R410A, per gram	7,50,-
Kjøret tillegg, per km	15,-



SERVICE

Service varmepumpe

2 490,-

Inkl. kjøring inntil 30 km totalt. Deretter 15,- per km. Eventuelle bompasseringer tilkommer.

Dette inngår normalt i standard montering

- Rør, kanal og signal-/strømkabel inntil 4 meter mellom inne- og utedel.
- Boring i normal trevegg.
- Avtalt plassering og montering av inne- og utedel.
- Vakuumering, tetthetskontroll, igangkjøring og enkel brukerveiledning.

Dette avklares og prises separat

- Elektrisk strømtilførsel. Arbeidet må utføres av autorisert elektriker.
- Ekstra rør eller kanal, spesialbraketter, boring i mur/betong, tak, dryppanne og varmepumpehus.
- Trevegg som krever annet veggfeste og fjærdempere.
- Kjøring, bom og andre forhold som ikke er beskrevet i tilbudet.

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Prisene er veiledende og bekreftes i det konkrete tilbudet før arbeidet utføres.

Sist oppdatert: 2. august 2026

Numedal Varmepumpeservice | 93 43 68 55 | post@numedaltvps.no | numedaltvps.no