

Standard leveringsbetingelser

- Vedståelsestid for vårt tilbud er 60dg. Betalingsbetingelser er 20dg
- Isolasjonen blir innblåst med slange fra liten lastebil (C1) plassert maksimum 60m slangeavstand fra arbeidsstedet. Oppdraget forutsettes gjennomført fra en fast oppstillingsplass pr dag/oppdrag. 1 riggpost tilsvarer ca 230m² 30cm lukket konstruksjon, eller ca 350m² 42cm kaldloft.
- Fri tilgang til byggestrøm med en av følgende tilkoblinger: min. 2x16amp, 1x32amp 230v eller 1x16amp 400v.
- Innblåsing i vegg krever fri ryddet sone på 1m langs vegg. For bjelkelag/skråhimling må areal være ryddet for fri tilgang.
- Konstruksjonen forutsettes å være ryddet for avfall og lignende før innblåsing
- Hullrom med bredde mindre enn 50mm, kan ikke blåseisoleres, og må isoleres av oppdragsgiver
- Oppdragsgiver må selv forestå nødvendig uttørking av konstruksjoner, samt fuktvern etter utført isolering.
- Isobygg stiller med spikeranlegg og opplæring i de tilfeller kunden selv skal montere fiberduk.
- Oppdragsgiver jevner selv overflate før montering av diffusjonssperre. Hull i diffusjonssperre/vindsperre tettes med tape av oppdragsgiver. Ved innblåsing i forenklet vindsperre KAN luftingen reduseres!!
- Deponering av avfall utføres på byggeplass, ihht byggeplassens instruksjer.
- Oppdragsgiver stiller godkjent stillas/lift ved arbeidshøyde over 2,7m
Ansvar for fallsikringstiltak for arbeid med innblåsing av isolasjon i bjelkelag eller lignende med åpen overside, avtales i hvert enkelt tilfelle
- Ved brudd/stans/heft i arbeidet forårsaket på byggeplass som for eksempel manglende klargjøring, strømbrudd, manglende adkomst e.l. faktureres oppdragsgiver med følgende satser: Timepris pr mann: 490,- eks mva, Timepris maskin/utstyr: 750,- eks mva.
- Areal blir oppmålt ved innblåsing, og fakturert etter dette.
- Isobygg har selvstendig ansvar for HMS for sitt personell, samt å samordne sine tiltak og rutiner med evt utnevnt hovedvernebedrift på byggeplassen. Arbeidstakere fra Isoenergi har ansettelsesforhold i bedriften, og er utrustet med personlig verneutstyr, som hjelm, vernebriller, støvmaske og vernesko.
Id-kort medbringes, og rutine med inn-/ut-registrering på byggeplassens mannskapslister er innarbeidet.
Isobygg inkluderer tiltak mot spesielle risikoforhold og håndheving av rutiner i den grad de er opplyst i tilbudsforespørselen.
- Isobygg har ansvarsforsikring og holder kontraktsarbeider i samsvar med NS 8415 pkt 10
NS 8415 eller 8406 forutsettes lagt til grunn for avtale med oppdragsgiver

